RAKENNUS·
TEOLLISUUS

Elintärkeät turvallisuuskäytännöt

Estä putoaminen

Esitysaineisto turvavartteihin ja turvallisuuskeskusteluihin

11.11.2026

© Rakennusteollisuus RT

Turvavartti: Elintärkeät turvallisuuskäytännöt



Estä putoaminen



Nosta hallitusti



Irti energiasta



Hallitse liikenne ja koneet



Pois vaara-vyöhykkeeltä

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.

Estä putoaminen

Putoaminen voi johtaa jopa kuolemaan



2019
Varastohallin katolla savunpoistoluukkua asentamassa ollut työntekijä putosi noin 20 metrin korkeudesta.

2019
Kerrostalotyömaalla mastonostimesta parvekkeelle siirtymässä ollut työntekijä putosi 6. kerroksen korkeudelta.

2024
Kerrostalotyömaalla sääsuojaelementtiä siirtämässä ollut telineasentaja putosi.

Eri työtehtävät, sama vakava vaara. Putoamiset voidaan estää ennalta, kun putoamisvaara tunnistetaan ja hallitaan.

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.

RT



Mitä putoamis-vaaroja tunnistat?

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.



Nämä ainakin olisi hyvä havaita

1. Suojaamaton reuna
2. Valjaat eivät ole kiinnitettyinä
3. Puutteellinen putoamissuojaus
4. Putoavan materiaalin vaara

Mitä muuta huomasit?

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.



Mitä putoamis-vaaroja tunnistat?

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.



Nämä ainakin olisi hyvä havaita

1. Suojaamaton reuna
2. Putoavan työkalun vaara
3. Putoavan materiaalin vaara
4. Ulkopuolisia työmaa-alueella

Mitä muuta huomasit?

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.

Putoamisvaaran hallinta



1. **Tunnista putoamisvaara**
   Missä voi pudota ihminen, työkalu tai materiaali?
2. **Poista vaara ensisijaisesti**
   Voidaanko putoamisvaaraa poistaa kokonaan?
3. **Estä putoaminen teknisin tai rakenteellisin ratkaisuin**
   Esimerkiksi kaiteet, kulkutiet ja aluerajaukset.
4. **Käytä henkilökohtaisia putoamissuojaimia oikein.**
   Varmista suojainten sopivuus, kunto ja oikea kiinnityspiste.

Keskeytä työ, jos suojaus ei ole kunnossa!

Turvattoman työn keskeyttäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus.

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.

Estä putoaminen

Entä meidän työssämme?



- Miten meillä tunnistetaan putoamisvaarat ennen työn aloittamista?
- Missä tämän päivän tai viikon töissä voi syntyä putoamisvaara?
- Mikä voi muuttua tai mennä pieleen työn aikana ja aiheuttaa putoamisvaaran?
- Voimmeko poistaa vaaran kokonaan tai suojata sen muulla tavalla?

Jokaisen vastuulla on tunnistaa oman työnsä vaarat ja varmistaa, että ne ovat hallinnassa.

Sovitaan tarvittavat toimet ja vastuut.

STOP

Pysähdy.
Varmista työn turvallisuus ennen kuin aloitat.

RAKENNUS·
TEOLLISUUS

Turvallista työpäivää!